

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

<input type="checkbox"/>	ส่วนราชการ	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง	อำเภอเมือง ฯ	จังหวัดสมุทรสาคร
<input type="checkbox"/>	ประเภท	ประเภทงานซ่อมแซมสะพานไม้ หมู่ที่ 7			
<input type="checkbox"/>	ชื่อโครงการ	ก่อสร้างซ่อมแซมสะพานไม้ ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 51.50 เมตร			
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 7 ตำบลกาหลง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร			
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4/1 ท	จำนวน	1	แผ่น	
<input type="checkbox"/>		ปร.4/2 ท	จำนวน	แผ่น	
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคา	เมื่อวันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561			
<input type="checkbox"/>	ใช้ราคาวัดก่อสร้าง จากกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ จังหวัดสมุทรสาคร การสืบราคา เดือนธันวาคม 2560				

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	408,716.00	1.2708	519,396.29	FACTOR F พื้นที่ปกติ
					เงินล่วงหน้าจ่าย
					เงินประกันผลงานหัก
					ดอกเบี้ยเงินกู้6%
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม...7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			519,396.29	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			490,000.00	
	ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ


(ส.ต.อ.สำราญ ชันแสง)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายยอดชาย สมขำ)

(นายฐานันดร อุดมสันติสุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ)



(ส.ต.อ.สำราญ ชันแสง)

(นายกรกฎ พรรณรักษ์)

นายช่างโยธา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง

แบบแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ หมู่ที่ 7

แบบ ปร.4 ท 1/1

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 51.50 เมตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	เสาไม้ขนาด 6"x 6"x 4.00 ม.	52.53	ลบ.ฟ.	2,200.00	115,566.00		-	115,566.00
2	คานไม้ขนาด 1.5"x 6"x 1.50 ม.	4.92	ลบ.ฟ.	1,700.00	8,364.00		-	8,364.00
3	ตงไม้ขนาด 2"x 8"x 5.50 ม.	30.64	ลบ.ฟ.	2,200.00	67,408.00		-	67,408.00
4	กั้นล้อไม้ขนาด 3"x 3"x 5.50 ม.	21.54	ลบ.ฟ.	1,700.00	36,618.00		-	36,618.00
5	พื้นไม้ขนาด 1.5"x 6"x 1.50 ม.	90.80	ลบ.ฟ.	1,700.00	154,360.00		-	154,360.00
6	น๊อตชุบขนาด 4 หุน	50.00	ก.ก	80.00	4,000.00		-	4,000.00
7	ตะปูเหลี่ยมชุบ	30.00	ก.ก	80.00	2,400.00		-	2,400.00
8	ค่าแรงรื้อและก่อสร้างสะพาน	1.00	งาน			เหมาจ่าย	20,000.00	20,000.00
	รวม							408,716.00
	FACTOR F							1.2708
	รวมทั้งสิ้น							519,396.29

ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจากกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ จังหวัดสมุทรสาคร การสืบราคา เดือน ธันวาคม 2560